250724 Duinkerkenstraat 2 Groningen 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**gemeente Groningen**
Soort	Melding
Activiteit(en)	Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20261110 01213 000 (ingediend op 10-11-2026)

Project

Naam van dit project
250724 Duinkerkenstraat 2 Groningen

Projectomschrijving
Slopen van een voormalige bedrijfswoning met aangebouwde garage (1969), machinaal in een dag. Daarna nieuwbouw bedrijfspand.

Locatie

Adres
Duinkerkenstraat 2, 9723BR Groningen

Algemeen

Geef uw verzoek een naam
250724 Duinkerkenstraat 2 Groningen 1

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Uw gegevens

Gegevens van de gemachtigde

Naam van de organisatie
Zein Architect Adviseur
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
68179561
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
-

Straatnaam
Moerdobbe
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
20
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
9472ZP
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Zuidlaren
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de gemachtigde

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
Spijker-Vast-Goed B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

KVK-nummer
52854779
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
850631750
Vooraf ingevuld antwoord.

Straatnaam
Groningerweg
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
12
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
9765TB
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
Paterswolde
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen

Slopen of asbest verwijderen

Hoeveel sloopafval ontstaat er in totaal?
Meer dan 10m3 sloopafval

Zit er asbest op de plek van uw werkzaamheden?
Nee, er zit geen asbest

Algemene vragen

Wat voor soort gebouw of bouwwerk gaat u slopen?
Voormalige bedrijfswoning met aangebouwde garage: een bouwlaag met plat dak, bouwjaar 1969, ca. 196 m2 bebouwd (BAG-pand 0014100010950894). Het hele gebouw wordt gesloopt, inclusief vloer en fundering.

Geef het adres van het bouwwerk.
Duinkerkenstraat 2, 9723 BR Groningen; kadastraal Helpman M 6299

Bent u de eigenaar van het bouwwerk?
Ja, ik ben de eigenaar

Wanneer is het bouwwerk of gedeelte dat u wilt slopen gebouwd?
Voor 1994

Heeft u een verklaring die laat zien dat er geen asbest is?
Een asbestinventarisatierapport dat voldoende informatie geeft voor de werkzaamheden die u wilt uitvoeren

Sloopwerkzaamheden

Hoeveel sloopafval ontstaat er in totaal?
Ca. 143 m3 in het werk (ca. 213 m3 los gestort), ca. 222 ton, waarvan ca. 99 m3 / 210 ton steenachtig puin. Per fractie met afvoerbestemming in de bijlage Sloopplan en afvalinventarisatie.

Gaat u de werkzaamheden zelf uitvoeren?
Nee, een bedrijf gaat dat voor mij doen

Geef de naam van het bedrijf die de werkzaamheden gaat uitvoeren.
geen openbare informatie

Geef het adres van het bedrijf die de werkzaamheden gaat uitvoeren.
geen openbare informatie

Hoe gaat u slopen?
Met groot materieel (bijvoorbeeld een hydraulische kraanmachine met sloophamer of sloopschaar)

Leg uit hoe u gaat slopen en welke spullen of machines u daarbij gaat gebruiken.
Machinaal in een werkdag met een hydraulische graafmachine met sloop- en sorteergrijper, vanaf

de grond en van boven naar beneden; gevels en wanden worden naar binnen getrokken, binnen het met bouwhekken afgezette eigen terrein. Vooraf: nutsvoorzieningen afgesloten, teertest dakbedekking, gevaarlijk afval en lampen uit het pand. Vloer en fundering met de graafmachine uitgebroken. Sorteren met de grijper direct in containers per fractie. Zie bijlage Sloopplan en afvalinventarisatie.

Waar brengt u het sloopafval naartoe?
In gescheiden containers naar erkende verwerkers: puin naar een erkende puinbreker (granulaat), hout naar een houtverwerker, metaal naar metaalrecycling, gipsplaat en vlakglas naar recycling, dakbedekking, isolatie en restafval naar een erkende afvalverwerker, gevaarlijk afval naar een inzamelaar van gevaarlijk afval. Namen van de verwerkers op verzoek.

Wat is de eerste dag waarop u gaat slopen?
-

Geef alle data en tijdstippen waarop u gaat slopen.
Sloopdag nog te bepalen: een werkdag, ten minste vier weken na deze melding, maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur. Begin en einde worden aan de gemeente doorgegeven (Bbl 7.12).

Informatie over stikstof en veiligheid bij uitvoering van sloopwerkzaamheden

Levert u ook de gegevens aan over de stikstofemissies en de veiligheid bij het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden?
Ja

Bijlagen

Slopen van een bouwwerk of gedeelte daarvan of asbest verwijderen

Asbestinventarisatierapport

Document	Vertrouwelijk
AI-26.0247 Spijker-Vast-Goed BV, Duinkerkenstraat 2 te Groningen.pdf	Nee

Globale omschrijving afvalstoffen

Document	Vertrouwelijk
250724_261102 Sloopplan en afvalinventarisatie Duinkerkenstraat 2.pdf	Nee

Tekening slopen

Document	Vertrouwelijk
250724_261028 Bestaande situatie Duinkerkenstraat 2.pdf	Nee